

Vervangen twee rioolputten Nachtegaallaan, Almere

Geschreven door Andre

zaterdag, 07 januari 2012 00:00 - Laatst aangepast woensdag, 18 januari 2012 15:13

Project: Vervangen van twee regenwater rioolputten, 3,5 meter diep, in de wijkontsluitingsweg Nachtegaallaan te Almere-Hout

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Werkzaamheden:

- Verwijderen asfaltverharding,
- Drooghouden van de bouwput middels bronbemaling,
- Verkeersmaatregelen i.v.m. doorgaand verkeer Nachtegaallaan en kruisende straten,
- Verwijderen twee betonnen regenwater rioolputten welke tot 3,5 meter diep zijn in twee aparte kruispunten. Zeer beperkte werkruimte,
- Tussenbouwen nieuwe betonputten in het betonnen regenwaterriool,
- Herstellen verzakte aansluitende betonbuizen,
- Aanbrengen tijdelijke verhardingen van betonklinkers rond de vervangen putten i.v.m. zettingen,
- In latere fase verwijderen klinkerverharding en aanbrengen nieuwe asfaltconstructie

Eisen aan uitvoering:

- Zeer gedetailleerd werkplan en verkeersplan,
- Continue garantie verkeersdoorstroming,
- Waarborgen hemelwaterafvoer,
- Werkzaamheden aan 1 put volledig afronden voordat met de volgende kan worden aangevangen

Foto's project

{pgslideshow id=12|width=560|height=420|delay=3000|image=L}

{phocagallery

view=category|categoryid=12|limitstart=0|limitcount=0|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0|pluginlink=0|type=0}